

( 検 査 職 員 )

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3 出来形及び出来ばえ	上水道管 布設工事	・ 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足しばらつきが少ない ・ 【「給水装置工事施行指針、配水管・給水本管工事施工基準」及び「土木工事施工管理基準」等の試験項目、測定基準及び規格値その他設計図書に定められた試験】 ※ ばらつきの判断は別紙－ 4 参照。				・ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足し、a 及び b に該当しない。	・ 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	・ 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		[評価対象項目] <b>共通</b> <input type="checkbox"/> 使用材料は、使用材料承認願で局承認品と確認できる。 <input type="checkbox"/> 水圧テストの合格は、水圧試験写真で確認できる <input type="checkbox"/> 使用管種は、資料等により確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接継手合否は資料等により確認できる。 <input type="checkbox"/> ポリエチレンスリーブ被覆工及び管表示を適正に施工している。 <input type="checkbox"/> ロケータワイヤーを適正に施工している。 <input type="checkbox"/> 防食工及び絶縁処理工を適切に施工している <input type="checkbox"/> 管材料は布設まで保管管理が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物工事の品質を満足している。 <input type="checkbox"/> 混合物の温度管理が、プラント出荷時・現場到着時・舗設時等で整理・記録されている。  <b>開削工事</b> <input type="checkbox"/> 掘削面以下を乱さないように施工している。 <input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に仕上げられている。 <input type="checkbox"/> 埋め戻し、締固めを適切な条件で施工している。  <b>推進工事</b> <input type="checkbox"/> 立坑部の掘削面以下を乱さないように施工している。 <input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に仕上げられている。 <input type="checkbox"/> 埋め戻し、締固めを適切な条件で施工している <input type="checkbox"/> 管路接合部の処理・強度・水密性が適切である。 <input type="checkbox"/> 滑材、裏込材が確実に施工されていることが確認できる <input type="checkbox"/> 推進補助工法が適切に施工されていることが確認できる  <b>シールド工事</b> <input type="checkbox"/> 立坑部の掘削面以下を乱さないように施工している。 <input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に仕上げられている <input type="checkbox"/> 埋め戻し、締固めを適切な条件で施工している。 <input type="checkbox"/> セグメント接合部の処理・強度・水密性が適切である。 <input type="checkbox"/> 滑材、裏込材が確実に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 推進補助工法が適切に施工されていることが確認できる。					<input type="checkbox"/> 監督員が文書で改善指示を行った。  <input type="checkbox"/> 約款第32条第2項に基づき破壊検査を行った。  上記いずれか該当あれば…… d	<input type="checkbox"/> 約款第18条第2項及び第3項に基づき破壊検査を行った。  <input type="checkbox"/> 検査職員が文書で修補指示を行った。  上記いずれか該当あれば…… e

●半断基準(品質)

		ばらつきで半断可能			ばらつきで半断不可能
		50%以下	80%以下	80%を超え	
評価値	90%以上	a	a'	b	b
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
	60%以上75%未満	b	b'	c	c
	60%未満	b'	c	c	c

評価値＝ $\frac{\text{評価する項目数}}{\text{評価対象項目数}} \times 100＝$  %

考査項目	工 種	a	b	c	d	e
3 出来形及び出来ばえ	上水道管布設工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>他の事項に該当しない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。</li> </ul>	
Ⅲ 出来ばえ		<div> <input type="checkbox"/> 各種弁室の据付が適切に施工されている。           <input type="checkbox"/> 各種弁室の据付高さが適切で違和感がない。           <input type="checkbox"/> コンクリート構造物は、きめ細やかな施工がされている。           <input type="checkbox"/> 資料から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。           <input type="checkbox"/> 舗装復旧等が現地状況を十分把握して施工されており、既設部分との取り合いがよい。           <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。         </div> <div>           ※該当 6 項目以上………… a            該当 4 項目以上………… b            該当 3 項目以上………… c            該当 2 項目以下………… d         </div>				

評価項目数	評 価