

別紙-3（品質1）工事別一覧表

番号	工事名	評価対象項目	番号	工事名	評価対象項目	番号	工事名	評価対象項目
③	コンクリート構造物工事	【共通・無筋】【鉄筋】に分類、二次製品構造物を別項目	⑪	法面工事	【共通】【種子吹付工、客土吹付工、厚層基材吹付工関係】【コンクリート又はモルタル吹付工関係】【現場打法砕工関係】【アンカー工】に分類	⑲	維持修繕工事	【（防雪）柵修繕工事】【舗装道維持修繕工事】【道路維持修繕工事】【河床整形工事】に分類
④	コンクリート二次製品構造物工事	【共通】【擁壁類（補強擁壁は除く）】【用排水施設】【管水路工事】に分類	⑫	基礎工工事	【共通】【基礎工】【既製杭関係（コンクリート・鋼管・鋼管井筒等）】【場所打ち杭関係】【ケーソン】に分類、サンドマットは土工【盛土・築堤】に、【地盤改良】は別項目	⑳	港湾築造工事	【共通】【浚渫・床掘関係】【地盤改良関係】【マット・捨て石及び均し関係】【本体：杭及び矢板、控工関係】【本体：ケーソン関係、ブロック関係】【防波堤工事】【上部工】【中詰、被覆工などの基礎工】に分類
⑤	土工事	【共通】【切土、掘削等】【盛土・築堤等】【補強盛土】に分類	⑬	地盤改良工事	【共通】【薬液注入工】【高圧噴射攪拌工】に分類	㉑	道路工事	【共通】【路床・路盤工・路床安定処理】
⑥	護岸・根固・水制工事	【共通】【護岸】【かごマット工】【根固・水制】に分類	⑭	コンクリート橋工事（PC及びRCを対象）	【共通】【製作関係】【架設関係】に分類	㉒	歩道工事	【共通】【路盤・舗装工】【付属構造物等】
⑦	鋼橋工事	【工場製作関係】【架設関係】に分類	⑮	塗装工事	—	㉓	消雪工事	【削井工・取水施設工】【散水工】
⑧	砂防構造物及び地すべり防止工事	【共通】【砂防構造物工事に適用】【根留め工】【集水井工】【抑止杭工】【承水路工・排水路工】【水抜きボーリング工】【落石・雪崩防止工】に分類	⑯	トンネル工事	【共通・無筋】【掘削】【支保工】【覆工】に分類	㉔	下水道工事	【共通】【開削工】【推進工】
⑨	舗装工事	【路床・路盤工関係】【アスファルト舗装関係】【コンクリート舗装関係】【橋面舗装】に分類	⑰	公園・植栽工事	【共通】【舗装・表層工】【植栽工】【付帯設備工】に分類	㉕	砂防工事（本体：ダブルウォール前堤・側壁：コンクリート構造物）	【共通】【砂防構造物工事に適用】【ダブルウォール工】
⑩	海岸工事	【共通】【護岸工・消波工・離岸堤】【突堤工】【上部工】【中詰、被覆工など基礎工】と仕分け	⑱	防護柵（網）・標識・区画線等設置工事	【共通】【防護柵】【視線誘導標・道路標識】【区画線】【照明灯】に分類	㉖	その他工事	

（品質の評価に際し）

- ・評価は、主たる工種で評価します。主たる工種は、概ね60%以上とします。
- 従って、主たる工種の割合が、概ね40%以上60%未満の場合は、2工種で、概ね40%未満の場合は3工種で評価することができます。
- 工種は、最大3工種で、2工種の算定は、次のようになります。
- （例）2工種の場合、（1工種目のA/B+2工種目のC/D）=（A+C）/（B+D）とし、その結果を評価値とします。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

【記入方法】 該当する項目の・に○マークを記入する。

（ 検 査 職 員 ）

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	土工事 （切土・盛土・築堤等工事）	☆ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ （関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験） ※ ばらつきの判断基準は別紙－4参照 ☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		<div>【評価対象項目】 【共通】<ul style="list-style-type: none">雨水による崩壊が起きないように、排水対策を実施している。筋乏又は種子吹付等を適切に行っている。法面に有害なクラックや損傷がない。建設発生土が適切に管理されている。施工基面が平滑で、所定の強度が得られるように仕上げられている。建設発生土の再利用が積極的に図られ、現場での放置がなく、時間管理の上で適切に管理されている。伐間除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。</div> <div>【切土・掘削】<ul style="list-style-type: none">置き換えのための掘削を行うにあたり掘削面以下を乱さないように、かつ不陸が生じないように施工している。余堀などによる地盤の強度低下を招かないように施工している。切取法面において落石等の危険がないようにゆるんだ転石、岩塊等が除去されている。</div> <div>【盛土・築堤等】<ul style="list-style-type: none">品質管理の基準、そのための施工方法が明確になっている良好な施工により 盛土材の品質が設計図書に基づくものになっている。段切り等が施工前に適切に行われている。構造物周辺の締固め等の処理を適正に行っている。締固めを適切な条件の基で施工している。（巻き出し厚が均一で、均等な転圧が）締め固め試験により管理され適正な品質となっている。C B R試験等を行っている。施工後の沈下量の測定が適正に実施されている。土羽工の土質が適正である。</div> <div>【補強土工】<ul style="list-style-type: none">基礎が沈下しないように充分な強度があるかが確認されて作業がされている。盛土仕上がりの状態が変形のない、はらみのない状態で完成している。補強材の施工にすれ、歪み、はらみ、損傷がないことが確認できる。盛土の締固を適切な条件（人力機械別、巻出し厚、敷き均し、転圧作業等）で施工されている。プレキャスト製品・材料等の品質が工場管理資料により適正であることが確認できる。現場条件に応じた排水対策が施工時を含め適切に講じられている。盛土の締固め管理（密度等）が適切に実施されていることが確認できる。構造物との取り合いがよく、排水処理が適切に実施されている。</div>						

①「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
②評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値（評価値）で評価する。
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。

		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
		ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい	
		50%以下	80%以下	80%を超える	
評価値	90%以上	a	a'	b	b
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
	60%以上75%未満	b	b'	c	c
	60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。

 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。 || 上記該当あれば……d | | | | | 上記該当あれば……e | | | |

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

〔記入方法〕 該当する項目の・に○マークを記入する。

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e																																			
3. 出来形及び出来ばえ	護岸・根固・水制工事	☆ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ （関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験） ※ ばらつきの判断基準は別紙ー4参照					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																																			
Ⅱ. 品質		☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。																																									
		<p>【評価対象項目】 【共通】</p> <ul style="list-style-type: none">・施工基面が平滑に仕上がり、所定の強度が確保されている。（出来上がりが波打っていない）・二次製品の受け取りを現場代理人などの責任ある者が、製品を確認し受け取り、損傷のないもので施工されている。・二次製品規格の現場チェックがなされている。（土木部汎用二次製品は除く）・基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。・施工にあたって、床掘箇所の湧水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。・ひび割れ有無の調査を実施し報告している。（土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2））・「新潟県コンクリート品質確保ガイドライン」（案）に基づく取組を達成した。（加点対象構造物以外は項目削除） <p>【護岸】</p> <ul style="list-style-type: none">・裏込材、胴込めコンクリートが充てんまたは締め固めが充分で、空隙が生じていない。・緑化ブロック・石積み（張）・法枠・かごマット等で材料のかみ合わせ又は連結が適切で、裏込材の吸い出しの恐れがない。・護岸工の端部や曲線部の処理・強度・水密性が適切である。・遮水シートが上流側が上になるように所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が適切である。・植生工で、植生の種類、品質、配合、施工後の養生が適切である。・矢板の品質がミルシート等で確認できる。・矢板打ち込みは、導材を設置し、ぶれ、よじれ、倒れがなく、かみ合わせが適切である。・材料の品質規格証明書等が整備されている。・製品の品質管理が適切に行われ、納入月日が確認できる。・ブロックマットのアンカービンの配置、打ち込みが適切になされている。・ブロックマットは、所定の幅で重ねられている。・丁張りを2重、3重に設けるなど、法勾配、裏込め材の厚さの確保のため細心の注意をはらっている。・鉄線蛇籠工の使用では、詰め石のために籠が変形していないことが確認できる。・口締めの閉じ、鉄筋はよくねじれ堅く締められている。・有害なクラックが無い。 <p>【かごマット工】</p> <ul style="list-style-type: none">・吸出し防止材の品質が確保され、護岸の下面に適切に設置されている。・護岸端部において、流水によるめくれを防止するために、必要に応じて対策を講じているのが確認できる。・中詰め材は、設計に対して、中詰め石の量が適切であることが確認でき、できるだけ空隙を少なく施工されている。・かごマットの中詰用ぐり石には、かごの厚さが30cmの場合は5cm～15cm、かごの厚さが50cmの場合は、15cm～20cmのもので、網目より大きな天然石または割ぐり石を使用していることが確認できる。・線材は品質管理試験の確認を行い、網線材の端末は1.5回以上巻き式によって結束し線端末は内面に向け施工されている。・最上下流端の仕切網の枠線と底網枠線の結合が枠線全部にコイル掛けを行っていることが確認できる。（コイルを色で識別）（多段積タイプ）・外周部は、接続長の全長を連結していることが確認できる。（平張タイプ） <p>【根固・水制】</p> <ul style="list-style-type: none">・根固工、水制工、沈床工、捨石工等で、材料の連結又はかみ合わせが適切である。・設置間隔、高さ等が設計図書どおりに施工されている。・鉄線等での結束では、ゆるみなく緊張していることが確認できる。・コンクリートブロックの転置、仮置に際し、強度確認を行っている。・設置されたブロックに破損や補修痕のないことが確認できる。・異形ブロック等を現場で製作のものは、型枠搬入時に仮組等を実施し、寸法・歪み・傷等をチェックしている。・異形ブロックの製作で豆板、かけ、型枠の目違いが規定の範囲であることが確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。																																		
							上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																																			
		<div>①「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div> <div>②評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値（評価値）で評価する。</div> <div>③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div> <div>④なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。</div>					<table><tr><th colspan="2" rowspan="3"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="3">ばらつきで判断不可能</th></tr><tr><th>ばらつきが小さい</th><th>ばらついている</th><th>ばらつきが大きい</th></tr><tr><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr><tr><th rowspan="4">評価値</th><th>90%以上</th><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><th>75%以上90%未満</th><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><th>60%以上75%未満</th><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><th>60%未満</th><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table>						ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																						
		ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい																																							
		50%以下	80%以下	80%を超える																																							
評価値	90%以上	a	a'	b	b																																						
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																						
	60%以上75%未満	b	b'	c	c																																						
	60%未満	b'	c	c	c																																						
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。																																									

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

〔記入方法〕該当する項目の・に○マークを記入する。(検 査 職 員)								
考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	砂防構造物及び地すべり防止工事	☆ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞（関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験） ※ ばらつきの判断基準は別紙ー4参照 ☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		【評価対象項目】 【共 通】 <ul style="list-style-type: none">・地山との取り合わせが適切に行われている。・施工基面が平滑に仕上げられ、所定の強度が確保されている。（出来上がりが波打っていない）・材料の品質規定証明書が整備されている。・ひび割れ有無の調査を実施し報告している。（土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2）・「新潟県コンクリート品質確保ガイドライン」（案）に基づく取組を達成した。（加点对象構造物以外は項目削除） 【砂防構造物工事に適用】 <ul style="list-style-type: none">・設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合）・コンクリート打込み時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合）・施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ、パイプレーターによる締固、養生方法等、適切に行っている。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）・型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打込み後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。・コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。・コンクリート打込み時に雨水やわき水が適切に処理されている。・コンクリート打込み前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。・コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。（高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する）・コンクリート打込み前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。（平成26年8月19日付技第1019号）・コンクリート打込みまでの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。・鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。・基礎地盤が確認され、適切に基盤面が仕上げられていることが確認できる。・掘削法面勾配が、正確に施工されていることが確認できる。・排水パイプ、吸い出し防止材が適切に施工されていることが確認できる。・床固め及び帯工等との取り付け部が適切に施工されている。・流路工の付属物の施工が適切に施工されている。・リフトスケジュールが作成され、コンクリート打設時期・養生が適切に行われている。・有害なクラックが無い。 【根留め工】 <ul style="list-style-type: none">・かご工の積み方が適正で、変形がなく、垂直に立ち上がっている。・かごは芋目地にならないよう交互に積み上げられている。・層積みの線が中たるみなく、水平に整っている。・口締めの際、鉄筋はよくねじれ強く締められている。・かごマット・蛇籠の詰め石の施工が適切で空隙が生じていない。・かごマット・蛇籠の中詰め石が仕様書に定められた大きさで施工されている。 【集水井工（ライナープレート工法）】 <ul style="list-style-type: none">・地すべり状況を把握し、掘削中の地盤構造、湧水の記録が整備されている。・ライナープレート等の組立にあたり、偏心と歪みに配慮し、施工を行っている。・ライナープレート等と地山との隙間が少なくなるように施工を行っている。・ライナープレート等を確実に固定できるように掘削が入念に施工され、ライナープレート端に触れることなく、鉛直方向に正確に施工されていることが確認できる。・ライナープレート等が仕様書に示す深さごとに1枚ずつ実施されていることが確認できる。・ライナープレート等の接続（ボルトと締付）が仕様書に示すとおりに実施されている。 【集水井工（自重沈下工法・セグメント工法）】 <ul style="list-style-type: none">・地すべり状況を把握し、掘削中の地盤構造、湧水の記録が整備されている。・発進工の基本となる井筒発進工の底面は、水平かつ平坦に仕上げられている。・ブロックの組み立てにあたり、製品仕様のとおりボルト締めが確実に施工されている。・井筒内の掘削作業にあたり、不当沈下による傾きを防止するため、掘削は中心部から外側に掘り込み、掘りすぎないように注意して施工されている。・偏心に配慮し、水平・鉛直に対する施工管理を常に行っている。・沈下作業にあたり、地山との摩擦力を軽減するための沈下砂利が均一に回るように施工されている。・縦方向接合鉄筋を挿入する際に鉄筋の所定ラップ長が取れているか確認できる。・縦方向接合鉄筋挿入孔に充填するセメントミルク施工に際し、所定の規格を満足しているか確認できる。・井筒頭部に施工する固定コンクリートについて、水平かつ平坦に施工されている。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

【記入方法】 該当する項目の・に○マークを記入する。

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e																													
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	砂防構造物及び地すべり防止工事	☆ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ （関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験） ※ ばらつきの判断基準は別紙－4参照 ☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																													
		<div>【抑止杭工】<ul style="list-style-type: none">杭に損傷及び補修痕がないことを確認できる。既製杭の打ち止めの管理方法、又は場所打ち杭の施工管理方法が整理され、かつ、記録で確認できる。杭の偏心管理が確認できる。溶接の品質管理に関して、仕様書等に定められた事項が確認できる。杭の継ぎ手溶接、あるいは接続が丁寧に施工されていることが確認できる。グラウト及び中詰コンクリートが、丁寧に施工されていることが確認できる。グラウトの泥水処理において、的確に施工されていることが確認できる。</div> <div>【承水路工、排水路工】<ul style="list-style-type: none">施設の出来あがりに凹凸がなく、丁寧に仕上げられている。既設道路及び水路施設等との取付けがなじみが良く、施工されている。</div> <div>【水抜きボーリング工】<ul style="list-style-type: none">孔口間隔が正確であり、孔口の接続が丁寧に仕上げられている。保孔管のストレーナー加工が適切であることが確認できる。孔口部の土砂崩壊防止、排水口の流末処理、侵食防止が適切に施工されている。集・排水ボーリング工の方向、角度、及び長さが設計図書に示されたとおりに適正になるよう施工上の配慮がなされている。検尺について監督員の立合または、指示により確認されている。保孔管が掘削全延長に挿入されていることが確認できる。</div> <div>【落石、雪崩防止工】<ul style="list-style-type: none">材料の品質規格証明書等が整備されている。施工基面が乱さないように施工されている。設置位置、設置の方向などが適正に施工されている。基礎が地山となじみよく施工されている。基礎周辺の湧水の処理、及び流水の洗堀に処理がなされている。ワイヤ式の防護工の場合は、張力にゆるみがないことが確認できる。</div> <div><div>①「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ②評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値（評価値）で評価する。 ③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。</div></div> <div><table><tr><th colspan="2" rowspan="3"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="3">ばらつきで判断不可能</th></tr><tr><th>ばらつきが小さい</th><th>ばらついている</th><th>ばらつきが大きい</th></tr><tr><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table><div>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。</div></div>							ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
		ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい																																	
		50%以下	80%以下	80%を超える																																	
評価値	90%以上	a	a'	b	b																																
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																
	60%以上75%未満	b	b'	c	c																																
	60%未満	b'	c	c	c																																

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

〔記入方法〕該当する項目の・に○マークを記入する。(検 査 職 員)								
考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	舗装工事	☆ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞（関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験） ※ ばらつきの判断基準は別紙－4参照 ☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		【評価対象項目】 【路床・路盤工関係】 <ul style="list-style-type: none">路床・路盤工のブルフローリングを行っており、沈下等の不具合があった場合は、良質の材料と入れ替えるなどの対策を行っている。軟弱地盤など路床工にとって不適合なものに対し、対応策が取られている。材料をおろす位置、方法及び材料の敷均しが適正な方法で行われ、材料分離していない。路床・路盤工の密度管理が適切に行われている。材料の品質証明書が整理されている。掘削面の凹凸を除去し、均一な路床安定処理工が実施されている。舗装の出来あがり左右する路盤工が平坦に出来上がっていることが確認できる。設計図書に基づき、所定の厚さ管理が行われ、かつ品質管理が実施されている。構造物とのすり付けが適正に実施され、ゆるんだところがない。設計図書通りの施工に、水溜まりなく、表面仕上げにキャタピラの跡がなく、平坦に仕上がっている。構造物周辺の締め固め等で振動ロー等による入急な施工が実施されている。設計図書に定められた試験方法でC B R 値を測定していることが確認できる。 【アスファルト舗装関係】 <ul style="list-style-type: none">設計図書に基づく混合物の配合設計及び試験練りが行われており、適切な混合物の規格が確認できる。（アスファルト混合物の事前審査制度の適用工事は除く）混合物の温度管理が、プラント出荷時・現場到着時・舗設時等で整理・記録されている。舗設後、直ちに供用する必要のある現場で、交通解放時の温度管理を適切に行っている。舗設の各層の継ぎ目が仕様書に定められた数値以上にずらしていることが確認できる。目地の処理が仕様書に定められたとおりであることが確認できる。気象条件に適した混合物の運搬方法、舗設作業（締め固め等）の配慮が行われている。乳剤が均一に散布され、第3者への飛散防止対策、及び構造物への付着などに細心の注意が払われている。アスカープの施工において細かな配慮がなされ、丁寧に施工されている。路肩処理、縁端処理の施工において細やかな配慮がなされ、丁寧に施工されている。舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。アスファルト混合物の目視による外観検査を随時実施しており、記録に整理されている。 【コンクリート舗装関係】 <ul style="list-style-type: none">設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合）コンクリート打込み時の必要な供試体採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合）施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ、パイプレーターによる締固、養生方法等、適切に行っている。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。（高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する）コンクリート打込みまでのチェアー、タンバー等の保管管理が適正であることが確認できる。コンクリート版の4隅、スリッパ、タンバー等の付近は、分離したコンクリートが集まらないようにしている。コンクリート舗装の表面は粗面仕上げで、かつ平坦、緻密、堅硬な表面仕上げになっている。コンクリート舗装の表面仕上げで縦方向に凹凸がない。目地の隣り合わせの舗装面に段差がない。舗装工の施工に先だって、上層路盤面の浮き石等の有害物を除去してから施工していることが確認できる。材料が分離しないようコンクリートを敷均していることが確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

〔記入方法〕該当する項目の・に○マークを記入する。

(検 査 職 員)

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e																																	
3. 出来形及び出来ばえ	舗装工事	☆ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞（関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験） ※ ばらつきの判断基準は別紙－4 参照					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																																	
II. 品質		☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。																																							
			<p>【橋面舗装】</p> <ul style="list-style-type: none">橋面舗装では、舗装に先駆け行う防水工においてむらがなく、橋面の防水前、及び施工後の測定を行っている。水の浸入を防止する舗装端部の処理が適正に施工されている。防水シートは、橋面部を洗浄し、水分計等で床版が十分に乾燥したことを確認した後に付着を適切に行っている。舗装コアを採取しない場合は、別途適切な方法で密度管理を行っている。床版工のスペーサーは、本体コンクリートと同等の品質で1 m2当たり4個以上の設置が確認できる。																																						
<div>①「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ②評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値（評価値）で評価する。 ③評価値（ % ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div>																																									
<table><tr><td colspan="2" rowspan="3"></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td rowspan="3">ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td>ばらつきが小さい</td><td>ばらついている</td><td>ばらつきが大きい</td></tr><tr><td>50%以下</td><td>80%以下</td><td>80%を超える</td></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table>											ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																				
		ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい																																					
		50%以下	80%以下	80%を超える																																					
評価値	90%以上	a	a'	b	b																																				
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																				
	60%以上75%未満	b	b'	c	c																																				
	60%未満	b'	c	c	c																																				
注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。																																									

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

〔記入方法〕 該当する項目の・に○マークを記入する。

(検 査 職 員)

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	法面工事	☆ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞（関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験） ※ ばらつきの判断基準は別紙－4参照					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。						
II. 品質		【評価対象項目】 【共通】 <ul style="list-style-type: none">・施工基面が平滑に仕上げられている。・湧水、地表水の処理が適切で浸食、亀裂等がない。・ラス張工は、地山に均等になじむように張られ、浮いているところないように施工されている。・金網・ネット等が仕様書の通り施工され、仕上げ面から適正な間隔を保ち固定されている。・法肩の地山への巻き込みが適正に施工されている。・ネットの設置にあたり法面への固定方法が適切である。・地山表面の不純物の除去が確実に実施されている。・盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締固めを十分行っていることが確認できる。 【種子吹付工、客土吹付工、厚層基材吹付工関係】 <ul style="list-style-type: none">・土壌試験を実施し、施工に反映している。・ネット等の重ね幅が10cm以上確保されている。・吹付け厚さが均等である。・吹付け厚さによって必要な場合、2層以上の吹き付けは、層を分けて施工していることが確認できる。・跳ね返り材料が適切に処理されている。・厚さによる2層以上の吹き付けでは、剥離がないことが確認できる。・種子の品質が適正なことが書類等で確認できる。・施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。 【コンクリート又はモルタル吹付工関係】 <ul style="list-style-type: none">・使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。・金網等の重ね幅が10cm以上確保されている。・吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。・吹付け厚さが均等である。・吹付け厚さに応じて2層以上に分割して施工していることが確認できる。・跳ね返り材料が適切に処理されている。・法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。・金網が仕様書の通りに施工され、仕上げ面から適正な間隔を保ち固定されている。・金網等の設置にあたり、法面への固定方法が適切である。・水抜きパイプが適切に配置されている。 【現場打ち法枠工関係】 <ul style="list-style-type: none">・使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。・アンカーの施工長さが確認できる。・現場養生が適切に行われていることが確認できる。・枠内に空隙がないことが確認できる。・層間にはく離がないことが確認できる。・跳ね返り材料が適切に処理されている。・アンカーが確実に固定されている。 【アンカー工】 <ul style="list-style-type: none">・ボルトの締付確認が実施され、適切に管理されている。・ボルトの締め付け機、測定機器のキャリブレーションを実施している。・アンカー施工までの定着具、テンドン等の保管管理が適正である。・アンカー等の組み立て、加工が適正で損傷、汚れがない。・グラウト注入のセメントミルクの品質、強度および充填確認が資料等により確認できる。・削孔の位置、削孔長、方向について確認できる記録が管理されている。・削孔内の洗浄が適切に施工され、スライムの除去が資料等で確認できる。・設計アンカーの耐力確保のためにジャッキの試験成績表に基づき、定着荷重の資料が整備されている。・材料・製品の品質・規格等がミルシート等により確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。
	上記該当あれば……d					上記該当あれば……e		

①「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
②評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値（評価値）で評価する。
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。

		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
		ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	
評価値	90%以上	a	a'	b	b
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
	60%以上75%未満	b	b'	c	c
	60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

〔記入方法〕 該当する項目の・に○マークを記入する。

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ	基礎工工事	☆ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ （関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験） ※ ばらつきの判断基準は別紙－4 参照 ☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		<div>【評価対象項目】 【共通】<ul style="list-style-type: none">・水平度、安全度、鉛直度等が確認できる。・掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重が適切に管理されている。・ケーシングをはじめ、加工組立した鉄筋等について細心の注意で施工されている。（バランス良い吊り）・裏込材注入の圧力等が施工記録により確認できる。・測定機器のキャリブレーションを実施している。・強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料を整理していることが確認できる。</div> <div>【深礎工】<ul style="list-style-type: none">・ライナープレート等の組立にあたって、偏心と歪みが少なくなるよう配慮されている。・支持地盤の確認が、ボーリングデータ等により適格に実施されている。</div> <div>【既存杭関係（コンクリート・鋼管・鋼管井筒等）】<ul style="list-style-type: none">・杭に損傷及び補修痕がない。・杭の止め管理方法が整備され、支持強度等の係る記録が確認できる。・溶接の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。・打ち込み機械が堅固な足場に固定され、施工されていることが確認できる。・溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。・杭頭処理にあたり、設計図書に基づき適切な処理が実施されている。・杭先端の根固め工法において品質が確保されたセメントミルクにより施工され、打設量が確認できる。</div> <div>【場所打ち杭関係】<ul style="list-style-type: none">・杭の施工管理方法が整備され、かつ記録が確認できる。・場所打ち杭についてトレミー管をコンクリート内に2m以上入れて施工していることが確認できる。・コンクリート打込み量及び打込み高さを常に計測し、その記録を確認できる。・鉄筋の加工組立、及び設置が適正に行われている。・スライム処理が適正に行われていることが確認できる。</div> <div>【ケーソン】<ul style="list-style-type: none">・ケーソンの位置、及び沈下速度が管理資料から適切であることが確認できる。・施工基盤が平板載荷試験で堅固であることが確認できる。・型枠は、表面がきれいになっているものを使うために適正に処理がなされている。・打ち継ぎ目の処理が適切に行われている。</div> <div>【コンクリート工（場所打ち杭の中詰め用等）】<ul style="list-style-type: none">・設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合）・コンクリート打込み時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合）・施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ等、適切に行っている。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）・機器及び部品等で性能検査をするものは、製造者又は公的機関の証明書が整備されている。・コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。（高炉セメントB種・C種を使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する。）・コンクリート打込みまでの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。・鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。・スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。・鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。・鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。・鉄筋の重ね合わせ長が、設計図書どおりであることが確認できる。</div>					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。

①「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
②評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値（評価値）で評価する。
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）

		ばらつきで判断可能				ばらつきで判断不可能
		ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい		
		50%以下	80%以下	80%を超える		
評価値	90%以上	a	a'	b	b	
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	
	60%以上75%未満	b	b'	c	c	
	60%未満	b'	c	c	c	

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

〔記入方法〕 該当する項目の・に○マークを記入する。

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e																																					
3. 出来形及び出来ばえ	コンクリート橋（PC及びRCを対象）	☆ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ （関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験） ※ ばらつきの判断基準は別紙－4 参照 ☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																																					
		<div>【評価対象項目】 【共通】<ul style="list-style-type: none">設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合）コンクリート打込み時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合）施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ、パイプレーターによる締固、養生方法等、適切に行っている。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打込み後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。コンクリート打込みでの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。鉄筋の重ね合わせ長が、設計図書どおりであることが確認できる。コンクリート打込み時に雨水やわき水が適切に処理されている。コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。コンクリート打込み前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。（高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する）コンクリート打込み前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。（平成26年8月19日付技第1019号）微破壊・非破壊によるコンクリート強度測定を実施している（橋長30m以上橋梁）（平成31年2月15日付技第1035号）非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定を行っている。（平成31年2月15日付技第1035号）ひび割れ発生状況調査を実施している。（土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲1））ひび割れ有無の調査を実施し報告している。（土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2））有害なクラックが無い。「新潟県コンクリート品質確保ガイドライン」（案）に基づく取組を達成した。（加対象構造物以外は項目削除）</div> <div>【製作関係】<ul style="list-style-type: none">製品の員数をはじめ規格の照合がミルシート等（現場照合を含む）で確認できる。作業実施前に装置（機器）のキャリブレーションが実施されている。スペーサーの材料が適正で、品質が確認できる。プレビーム桁フレクションで適正に実施されている。緊張及びグラウト管理が適切に管理されている。プレストレッシング時のコンクリート強度が最大圧縮応力度の1.7倍以上であることが確認できる。</div> <div>【架設関係】<ul style="list-style-type: none">支掌の据付で、コンクリート面のチッピング及びモルタルでの付着が確認でき、仕上げ面に水切り勾配がついている。</div> <div><div>①「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ②評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値（評価値）で評価する。 ③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。</div><table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>ばらつきが小さい</th><th>ばらついている</th><th>ばらつきが大きい</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th><th></th></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table><div>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。</div></div>							ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能			ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい			50%以下	80%以下	80%を超える		評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																								
		ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい																																									
		50%以下	80%以下	80%を超える																																									
評価値	90%以上	a	a'	b	b																																								
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																								
	60%以上75%未満	b	b'	c	c																																								
	60%未満	b'	c	c	c																																								

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

〔記入方法〕 該当する項目の・に○マークを記入する。(検 査 職 員)

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e																																			
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	防護柵（網） 視線誘導標 標識・照明灯 区画線等設置工事	☆ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ （関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験） ※ ばらつきの判断基準は別紙－4 参照 ☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																																			
		<div>【評価対象項目】 【共通】<ul style="list-style-type: none">ボルトは資材に対し直角に通り、緩みなく締め付けが十分であることが確認できる。シールは位置、高さなどの点で適正に貼られ、しわが寄っていない。防護柵の設置基準、視線誘導標設置基準、道路標識ハンドブック等の規定を満足していることが確認できる。</div> <div>【防護柵】<ul style="list-style-type: none">製品の損傷、キズ、へこみなどがないことが確認できる。防護柵は、垂直に立ち、規格とおりの高さに設置され、道路の路側構造物との位置関係が図られている。連結するボルト等にゆるみがない。支柱とレール、及びロープにゆがみがない。ケーブル型防護柵の曲線部では、支柱がケーブル張力によって傾かないように施工されている。支柱を打ち込む場合は、地盤をゆるめないように注意して施工され、また穴を掘って立て込む場合は、十分に突き固めて埋め戻しされている。支柱を支える基礎は、規格通りにできあがり、高さ、位置は設計図書に適合することが確認できる。防護柵等の床掘りの仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。ガードケーブルを支柱に取付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打込みしたコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。</div> <div>【視線誘導標・道路標識】<ul style="list-style-type: none">製品の損傷、キズ、へこみなどがないことが確認できる。視線誘導標、道路標識は、垂直に立ち、規格とおりの高さに設置され、道路の路側構造物との位置関係が図られている。色彩・反射性能を試験結果報告書などで確認できる。構造物強度・地耐力の確認が出来る。視線誘導標の反射器の角度が適切である。視線誘導標の支柱が沈下するおそれがないよう十分突き固められている。コンクリート基礎の施工では、周囲の締固めが十分に行われている。支柱を支える基礎は、規格通りにできあがり、高さ、位置が設計図書により確認できる。視線誘導標は反射器の角度が変わることの無いよう、土中、コンクリート建込式とも固定されている。</div> <div>【区画線】<ul style="list-style-type: none">ペイント式（常温式）区画線に使用するシンナーの使用量が10%以下である。塗料の空き缶管理が、写真等で確実に空であることが確認できる。施工時の気象条件を考慮し、施工がなされていることが確認できる。施工前に路面を清掃した上で、乾燥後に施工されている。溶融式区画線の施工では溶融槽を適温に管理している。区画線を消去の場合、表示材（塗料）のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。区画線の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div>【照明灯】<ul style="list-style-type: none">製品に損傷、キズ、へこみなどがないことが確認できる。照明灯は、垂直に立ち、規格とおりの高さに設置され、道路の路側構造物との位置関係が適正である。設計図書に明示以外は、照明灯の方向は、道路法線に直角に対象形になっている。構造物強度・地耐力の確認が出来る。基礎の周囲の締め固めが十分に行われている。支柱を支える基礎は、規格とおりにできあがり、高さ、位置が設計図書により確認ができる。</div> <div><table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td rowspan="3">ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>ばらつきが小さい</td><td>ばらついている</td><td>ばらつきが大きい</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>50%以下</td><td>80%以下</td><td>80%を超える</td></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table><div>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。</div></div>							ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能			ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい			50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																						
		ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい																																							
		50%以下	80%以下	80%を超える																																							
評価値	90%以上	a	a'	b	b																																						
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																						
	60%以上75%未満	b	b'	c	c																																						
	60%未満	b'	c	c	c																																						
上記該当あれば……d							上記該当あれば……e																																				

①「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
②評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値（評価値）で評価する。
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

〔記入方法〕 該当する項目の・に○マークを記入する。									(検 査 職 員)	
考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e		
3. 出来形 及び 出来ばえ II. 品質	港湾築造工事 (浚渫・海岸築造工 事を含む)	☆ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ （関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験） ※ ばらつきの判断基準は別紙－4 参照 ☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格 値、試験基準を超えるもの があり、ばらつきが大き い。	品質関係の試験結果が規格 値、試験基準を満足せず、 品質が劣る。		
		【評価対象項目】 【共通】 <ul style="list-style-type: none">・ 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。・ 鋼材の規格・数量がミルシート等（現物照合を含む）で確認できる。・ 溶接及び切断の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。・ 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合）・ コンクリート打設時の必要な供試体采取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。・ 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、パイプレーターによる締固、養生方法等、適切に行っている。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）・ 型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打設後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。・ コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。・ コンクリート打設時に雨水やわき水が適切に処理されている。・ コンクリート打設前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。・ コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 （高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する）・ コンクリート打込み前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。（平成26年8月19日付技第1019号）・ 既設構造物に影響のないよう十分検討して施工されている。・ 捨石、被覆石などの材料の規格・品質が試験成績表等（現物照合を含む）で確認できる。・ コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。・ 鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。・ スパースーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。・ 鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。・ 鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。・ 工事期間中、1 日 1 回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。・ 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じていることが確認できる。・ ひび割れ有無の調査を実施し報告している。（土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲 2）・ 「新潟県コンクリート品質確保ガイドライン」（案）に基づく取組を達成した。（加点対象構造物以外は項目削除） 【浚渫・床掘関係】 <ul style="list-style-type: none">・ 浚渫工又は床掘工についてムラなく設計図書と通りに施工されていることが記録により確認できる。・ 測深資料から施工の適正さが確認できる。 【地盤改良関係】 <ul style="list-style-type: none">・ 改良材料の品質管理を適切に行っていることが記録で確認できる。・ 浮泥を巻き込まないように置換材を投入していることが確認できる。・ サンド・砕石ドレーン、サンドコンパクション及びロッドコンパクションが連続した一様な形状・品質に施工されていることが打ち込み記録等により確認できる。・ ペーパードレーンが計画深度まで破損なく正常に形成されていることが打ち込み記録により確認できる。・ サンドコンパクションパイルが連続した一様な形状に施工され、記録により確認できる。・ ロッドコンパクションの打込記録から、一様な品質の施工が確認できる。・ 深層混合処理の打込記録から、仕様書に定められている事項が確認できる。・ 前記以外の改良工法について、記録から仕様書に定められている事項が確認できる。・ 盛り土の状況確認及び管理を適切に行っていることが記録で確認できる。・ 打ち込み機の施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験がなされている。・ 打ち込み記録が適正に施工管理なされている。 【マット、捨石及び均し関係】 <ul style="list-style-type: none">・ マットが破損なく所定の幅で積み重ね合わせられていることが写真記録等により確認できる。・ 捨石、被覆及び根固め石がゆるみのないように堅固に施工され、記録により確認できる。・ 裏込めが既設構造物及び砂防目地版の破損に注意して施工され、記録により確認できる。					品質関係の測定方法又は測 定値が不適切であったた め、監督職員が文書で指示 を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測 定値が不適切であったた め、検査職員が修補（手直 し）指示を行った。		
							上記該当あれば……d	上記該当あれば……e		

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

【記入方法】 該当する項目の・に○マークを記入する。

(検 査 職 員)																																			
考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e																											
3. 出来形及び出来ばえ	港湾築造工事 (浚渫・海岸築造工事を含む)	☆ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ (関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験) ※ ばらつきの判断基準は別紙－4 参照 ☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																											
II. 品質		<p>【本体：杭及び矢板、控工関係】</p> <ul style="list-style-type: none">杭及び矢板に損傷及び補修痕がなく施工されている。杭及び矢板の打止め施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。溶接及び切断の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。腹起こし材を全延長にわたり規定の水平高さに取り付け、ボルトで十分締め付け矢板壁に密着させている。鋼材の保管にあたり、変形及び塗覆装面に損傷を与えないよう、適切に処理されている。控索材は隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されている。捨石等の規格・計量が確認できる。 <p>【本体：ケーソン関係、ブロック据付関係】</p> <ul style="list-style-type: none">ケーソン進水、仮置、曳航及び回航の施工上の注意事項（仕様書による）が守られている。ケーソン仮置に先立ち仮置場を調査し、仮置作業が所定の位置に異常なく行われている。ケーソン据付に先立ち、気象・海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われている。ケーソン据付等及び中詰においてケーソン及び既設構造物等の破損がなく施工されている。コンクリートブロック据付に先立ち、気象・海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われている。ブロック据付等についてブロック及び既設構造物等の破損がなく施工されている。乱積でコンクリートブロック相互のかみ合わせがよく、孤立したブロックがないことが確認できる。異形ブロック等を現場で製作のものは、型枠搬入時に仮組等を実施し、寸法・歪み・傷等をチェックしている。異形ブロックの製作で豆板、かけ、型枠の目違いが規定の範囲であることが確認できる。有害なクラックがない。 <p>【防波堤工事】</p> <ul style="list-style-type: none">捨石基礎の均し面が平坦に仕上げられていることが確認できる。捨石の基盤に敷設する帆布は、重ね合わせなど適切に行われている。捨石基礎は、大小の石でかみ合わせが良く、均し面にゆりみがないよう施工されていることが確認できる。岩着の基礎工は、岩の状態を把握し、表面の藻、砂などを除去した上で施工されている。水中コンクリートの品質規格が確認できる。 <p>【上部工】</p> <ul style="list-style-type: none">施工の打ち継ぎ目では、位置が適正で、コンクリート打込み前の清掃等が適切に行われている。有害なクラックがない <p>【中詰、被覆などの基礎工】</p> <ul style="list-style-type: none">中詰めに使用する石の計量が適切であることが確認できる。大小の石でかみ合わせ良く、均し面にゆりみがないよう施工されていることが確認できる。基礎に敷設する帆布等の破れがなく、所定の重ねが写真記録等により確認できる。捨て石基礎の均し面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 <div><p>①「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</p><p>②評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値（評価値）で評価する。</p><p>③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</p><p>④なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。</p></div> <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr><tr><th>ばらつきが小さい 50%以下</th><th>ばらついている 80%以下</th><th>ばらつきが大きい 80%を超える</th></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。</p>							ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																														
		ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																															
評価値	90%以上	a	a'	b	b																														
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																														
	60%以上75%未満	b	b'	c	c																														
	60%未満	b'	c	c	c																														

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

〔記入方法〕 該当する項目の・に○マークを記入する。

(檢 查 職 員)

3. 出来形及び出来ばえ

II. 品質

道路工事

☆品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞（関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験）※ばらつきの判断基準は別紙－4参照

☆品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。

【評価対象項目】

【共通】

- ・できあがりの平坦性が確保されている。
- ・排水勾配が適正にセットされ、水溜まりが生じていない。
- ・乗り入れ箇所などの接合部がスムーズに取り付けられている。
- ・歩車道境界ブロックなどの製品物の並びがきれいに通っている。
- ・付属構造物との接合部など、路盤面にたわみがない。
- ・路体盛土の施工前に段切り等を適切に行われている。
- ・路体盛土の締め固めを適切な条件で施工されている。
- ・路体盛土の密度管理が適切に行われている。

【路床・路盤・路床安定処理】

- ・路床・路盤工のブルーフローリングを行っており、沈下等の不具合があった場合は、良質な材料で入れ替える等の対策を行っている。
- ・材料をおろす位置、方法及び材料の敷均しが適正な方法で行われ、材料分離していない。
- ・構造物周辺の締め固め等が適切に行われている。
- ・路床・路盤工の密度管理が適切に行われている。
- ・材料の品質証明書が整理されている。
- ・路盤材に不適な混合物の混入防止が図られ、混入のないことが確認できる。
- ・路床・路盤が均一に仕上げられていることが確認できる。
- ・軟弱地盤などの地盤改良が試験結果に基づき適正に行われていることが確認できる。
- ・固化材は、数量はじめ、安全性が確認できる品質証明が整理されている。（追加）
- ・固化材の添加量とCBRの関係から目標とするCBRに対応する添加量を求めている。（追加）
- ・mあたり又は1袋あたりの固化材の散布量が確認できる。（追加）
- ・処理前の軟弱路床土は湿地ブルドーザーで所定の高さに整正している。（追加）
- ・バケットクレーン、ライムスプレッダ、人力等で固化材を所定量均一に散布している。（追加）
- ・散布及び混合に際して粉塵対策を施す必要がある場合は、防塵型の安定材を用いたり、シートの設置などの対策をとっている。（追加）
- ・所定の深さまで混合攪拌したことが確認できる。（フェノール液で確認）（追加）
- ・グレーダー又はブルドーザー等で表面整正を行っている。（追加）
- ・六価クロム溶脱に対する確認が実施され、本工事が実施されている。（追加）

①「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。

②評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値（評価値）で評価する。

③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）

④なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。

<

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

〔記入方法〕 該当する項目の・に○マークを記入する。

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	砂防構造物工事 本体：ダブルウォール 前庭・側壁：コンクリート構造物	☆ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ （関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験） ※ ばらつきの判断基準は別紙ー4参照					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
II. 品質							上記該当あれば……d	上記該当あれば……e

【評価対象項目】
【共通】

- ・地山との取り合わせが適切に行われている。
- ・施工基面が平滑に仕上げられ、所定の強度が確保されている。（出来上がりが波打っていない）
- ・材料の品質規定証明書が整備されている。

【砂防構造物工事に適用】

- ・設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合）
- ・コンクリート打込み時の必要供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合）
- ・施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ、パイプレーターによる締固、養生方法等、適切に行っている。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）
- ・型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打込み後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。
- ・コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。
- ・コンクリート打込み時に雨水やわき水が適切に処理されている。
- ・コンクリート打込み前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。
- ・コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。
（高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する）
- ・コンクリート打込み前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。（平成26年8月19日付技第1019号）
- ・基礎地盤が確認され、適切に基礎面が仕上げられていることが確認できる。
- ・排水パイプ、吸い出し防止材が適切に施工されていることが確認できる。
- ・有害なクラックがない。
- ・ひび割れ有無の調査を実施し報告している（土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2）
- ・「新潟県コンクリート品質確保ガイドライン」（案）に基づく取組を達成した。（加対象構造物以外は項目削除）

【ダブルウォール工】

- ・矢板、タイロッド等の品質がミルシート等で確認できる。
- ・鋼材に損傷及び補修痕がないことを確認できる。
- ・矢板の打ち込みは、ぶれ、よじれ、倒れがなく、かみ合わせが適切である。
- ・矢板の打止め施工管理方法等が整備され、かつ記録されている。
- ・腹起こし材を全延長にわたり規定の水平高さに取り付け、ボルトで十分締め付け矢板壁に密着されている。
- ・鋼材の保管管理が適正であることが確認できる。
- ・適正な盛土材を使用し、巻出し厚が所定の厚さで入念に行われている。
- ・構造物周辺の締め固め等の処理を適正に行っている。
- ・ダブルウォール材の施工に、すれ、歪み、はらみ、損傷がないことが確認できる。
- ・盛土材の締め固め管理を適正に実施している。

①「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
②評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値（評価値）で評価する。
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。

		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
		ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい	
		50%以下	80%以下	80%を超える	
評価値	90%以上	a	a'	b	b
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
	60%以上75%未満	b	b'	c	c
	60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。

